

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2015.12

Položková  
databáze: 2015.12

Název stavby: VPI Bílov, autobusová zastávka, chodník

Číslo SPP prvku: CaTN

Zhotovitel PD: Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o.

KPO: Moravskoslezsko

HOST: Nový Jičín

VUJ: Bílovec

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAV	5 628,41 Kč
A	
ZEMNÍ PRÁCE	1 856,64 Kč
MONTÁŽ	21 704,76 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	14 710,03 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 172,59 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 783,14 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	1 974,88 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	5 585,14 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATK	0,00 Kč
Y	

**Celkové náklady: 56 415,59 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	45 831,45 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	10 584,14 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAV				
A				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 887,83 Kč
957745		Šetření technické	1.00 ks	740,58 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
952355	S	Rýha v trávě 50/110	4.00 m	1 461,44 Kč
955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	40.00 m	395,20 Kč
MONTÁŽ				
955017	S	Demontáž jednoduch. patkovaného stožáru	2.00 ks	3 159,82 Kč
955015	S	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	46.00 m	999,58 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	256,74 Kč
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks	138,26 Kč
952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks	256,74 Kč

955001	S	Montáž jedné čtyřky za provozu	2.00 ks	158,00 Kč
955267	S	Montáž nadzemní tratě sítové	1.00 ks	6 200,00 Kč
Koordinace stavby a inženýrská činnost				
954981	S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	170.00 m	4 533,90 Kč
955285	S	Montáž spojky hrncové	2.00 ks	780,08 Kč
955298	S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	4.00 ks	79,00 Kč
955259	S	Ukončení kabelu v rozvaděči	4.00 ks	1 145,44 Kč
954985	S	Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru	2.00 ks	3 732,54 Kč
955081	S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	2.00 ks	27,66 Kč
955083	S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	237,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
956281	S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	4 690,34 Kč
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 579,69 Kč
955278	S	Provedení geodetického měření pro tratě sítové	1.00 ks	7 440,00 Kč
Vytýčení hranice nemovitosti před realizací stavby (parc.č. 41/15 a 3782/10) a oprava dokumentace sítě				
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 172,59 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 110,66 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 672,48 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE				
957741	S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu	1.00 ks	1 974,88 Kč
Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303777	S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	50.00 m	110,00 Kč
300174	S	Kabel samonosný TCEKFLES 1x4x0,6	50.00 m	912,50 Kč
320879	S	Materiál pro tratě sítové	2136.00 ks	2 648,64 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	2.00 ks	58,74 Kč
314750	S	Spojka kabelová HSU univerzální hrncová	2.00 ks	1 855,26 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
401646	S	Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601	2.00 ks	0,00 Kč
401706	S	Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601	8.00 ks	0,00 Kč
404063	S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	2.00 ks	0,00 Kč
404280	S	Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740	2.00 ks	0,00 Kč
404231	S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	8.00 ks	0,00 Kč
408324	S	Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301	2.00 ks	0,00 Kč
402871	S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810	4.00 ks	0,00 Kč